



APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT AUTONOME
 Zones d'assainissement autonome avec possibilité d'infiltration dans les sols.
 Vert: Terrain perméable.
 Vert 2: Filtration conseillée: Filtration fosse septique toutes eaux - épandage en pente. Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions.
 Orange: Filtration conseillée: Filtration fosse septique toutes eaux - épandage en pente toléré pour les bâtiments existants sous conditions. La dénivellation est déconseillée.
 Rouge: Filtration interdite. Zone sensible et/ou risque de désaturation.
 Filtration conseillée: Filtration fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités de rejet.
 (Étude géologique et géotechnique conseillée).

Zones d'assainissement autonome avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel.
 Orange: Terrain moyennement perméable.
 Filtration conseillée: Filtration fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités de rejet.
 Épandage possible sous réserve d'une étude géologique à la parcelle.
 Filtration interdite. Zone sensible et/ou risque de désaturation.
 Filtration conseillée: Filtration fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités de rejet.
 (Étude géologique et géotechnique conseillée).

Possibilités de rejet:
 Limite des sous bassins versants.
 Nombre d'habitants / Nombre d'équivalents habitants.
 Indice de saturation: Nombre d'équivalents habitants / Nombre d'équivalents habitants critiques.
 Indice saturé / Rejet déconseillé / Rejet possible.
 Indice non saturé / Rejet possible / Rejet possible.

RECAPITULATIF des PROJETS d'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 - Réhabilitation de réseau
 Réhabilitation de 15 % du réseau existant / Moyen terme / 64 490 € HT

- Extension du réseau d'eaux usées

PROJETS	OBJECTIFS	COUTS
1) Cernex Chef lieu	Court terme	131 275 € HT
2) Cernex Chef lieu Nord	Court terme	29 835 € HT
3) Verlioz	Court terme	170 000 € HT
4) La Motte Ouest	Court terme	47 495 € HT
5) La Motte Nord	Long terme	76 430 € HT
TOTAL extension et réseau indépendant		455 045 € HT

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 - Réhabilitation des installations existantes

PROJETS	COUTS Particuliers	COUTS Commune
✓ LES BATS	25 170 € HT	0 € HT
✓ SOUS VERZIN	32 035 € HT	0 € HT
✓ CHEZ GRESAT	36 610 € HT	0 € HT
✓ PUBLIO	54 910 € HT	103 145 € HT
✓ CORTENGES	84 675 € HT	179 205 € HT
✓ BEUFAND	9 150 € HT	0 € HT
✓ SUR LA FOUILLAT	34 330 € HT	0 € HT
✓ CHEZ BRETTON	32 025 € HT	0 € HT
✓ CHEZ MACHET	13 725 € HT	0 € HT
✓ CHEZ BICU	48 050 € HT	0 € HT
✓ LES PLANCHETTES	45 760 € HT	0 € HT
✓ LA CHAPELLE ET CORBENY	43 480 € HT	0 € HT
✓ VEYSBIÈRE	66 660 € HT	121 240 € HT
✓ SUR LA COTE	52 625 € HT	0 € HT
TOTAL réhabilitation des installations existantes		581 205 € HT

Département de La Haute-Savoie

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF

Commune de CERNEIX

Zones d'assainissement collectif:
 Assainissement collectif existant
 Réseau E.U. existant
 Assainissement collectif futur à court, moyen et long terme
 Réseau E.U. à créer

Zones d'assainissement non collectif:
 Assainissement non collectif
 Ruissellement, Fossés, EP Existant

Divers:
 Zone de traitement tertiaire.
 Terrains humides
 Contour du PLU (Zones U et AU).
 Périmètres de protection.

Date : Janvier 2007
 Echelle : 1/5000
 Fichier : ZAss_Cernex1.dwg
 Dessin : A. DUPUIS

MCOT INGENIERES CONSEILS
 10000 - ANNOUY - Savoie
 Tél : 04 78 22 22 22
 Fax : 04 78 22 22 22
 Email : mcot@mcot.fr
 Site : www.mcot.fr

© Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat (Revue) - © Eau (Revue) - © Eau, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT - Reproduction interdite